ТЕХНИЧКИ ОПИС, НАМЕНА И УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПОНУЂАЧА

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Потребно је набавити електро материјал за текуће и инвестиционо одржавање постојећих инсталација и опреме, као и извршити прилагођавање уграђене опреме технолошким потребама Постројења.

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПОНУЂАЧА

- Начин наручивања и набавке –

Наручивање ће се вршити телефоном, мејлом или лично.

Испорука наручених делова, добара извршиће се на адресу.

Франко:
ЈКП „ВИК “ Алексинац
Постројење за Прераду Воде „БРЕСЈЕ“
Испорука Франко Алексинац, Магацин ЈКП “Водовод и Канализација“, ул. Петра Зеца бр. 35, Алексинац.

Рок испоруке
2 дана од дана наручивања.

Гарантни рок за испоручене делове или опрему:
12 месеци по испоруци.

Рок плаћања:
До 45 дана, по испоруци робе и достави исправне фактуре – рачуна.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПОНУЂАЧА

Понуђач преузима обавезу достављања техничке документације произвођача, везане за карактеристике из спецификације, монтажу и слично, а по писменом захтеву наручиоца.

Услуге транспорта (преузимања / враћања, у случају оправдане рекламације) падају на терет понуђача.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА

Р.бр.	**Опис - НАЗИВ РОБЕ**	Јед.мере	Кол.	Произвођач и модел – Попуњава наручиоц	Јед.цена	**Укупно**
01.	Прекидач OG 1x1	ком	3			
02.	Прекидач OG 1x2 (серијски)	ком	3			
03.	Прекидач (монтажа у зид) 1x1	ком	3			
04.	Прекидач (монтажа у зид) 1x2 (серијски)	ком	3			
05.	Лустер клема (1x12) 2,5 mm²	ком	10			
06.	Лустер клема (1x12) 4 mm²	ком	4			
07.	Лустер клема (1x12) 6 mm²	ком	2			
08.	Лустер клема (1x12) 10 mm²	ком	2			
09.	Прикључница монофазна OG 16A	ком	3			
10.	Прикључница трофазна OG 3x16A	ком	3			
11.	Прикључница монофазна монтажа у зиду 240V , 16A	ком	3			
12.	Прикључница трофазна монтажа у зиду 400V,16A	ком	1			
13.	Термоскупљајући бужир од Ø3mm	m	10			
14.	Термоскупљајући бужир од Ø5mm	m	10			
15.	Термоскупљајући бужир од Ø12/6mm	m	10			
16.	Термоскупљајући бужир одØ20/16mm	m	10			
17.	Термоскупљајући бужир од Ø20mm	m	10			
18.	Термоскупљајући бужир од Ø25mm	m	10			
19.	Изолир трака PVC 18 mm x 10 m	ком	10			
20.	Кабал LIYCY 3x0,75 mm²	m	30			
21.	Кабал LIYCY 5x1mm²	m	30			
22.	Кабал PP/Y (PGP) 3x1,5mm²	m	30			
23.	Кабал PP/Y (PGP) 3x2,5mm²	m	20			
24.	Кабал PP/Y (PGP) 5x2,5mm²	m	20			
25.	Изолована хилзна (папучица) Ø 0,25 mm^2	ком	20			
26.	Изолована хилзна (папучица) Ø 0,50 mm^2	ком	20			
27.	Изолована хилзна (папучица) Ø 0,75 mm^2	ком	20			
28.	Изолована хилзна (папучица) Ø 1 mm^2	ком	20			
29.	Изолована хилзна (папучица) Ø 1,5 mm^2	ком	20			
30.	Изолована хилзна (папучица) Ø 2,5 mm^2	ком	20			
31.	Изолована хилзна (папучица) Ø 4 mm^2	ком	20			
32.	Изолована хилзна (папучица) Ø 6 mm^2	ком	10			
33.	Изолована хилзна	ком	10			

	(папучица) Ø 10 mm^2					
34.	PVC-везице 6 mm x 200 mm	ком	200			
35.	PVC-везице 8 mm x 200mm	ком	200			
36.	PVC-везице 10 mm x 200 mm	ком	200			
37.	Керамичко сијалично грло E27	ком	2			
38.	ЛЕД цеви 14,5 W 240V 1214x28mm	ком	30			
39.	Виљушка монофазна гумирана 16A, 240V	ком	5			
40.	Виљушка трофазна 3X16A 240V	ком	2			
41.	Редне клеме pik-2-5n-grey-317109	ком	20			
42.	Папучице за гњечење Ø2,5 mm^2	ком	30			
43.	Папучице за гњечење Ø4 mm^2	ком	30			
44.	Папучице за гњечење Ø6 mm^2	ком	30			
45.	Папучице за гњечење Ø10 mm^2	ком	30			
46.	Папучице за гњечење Ø16 mm^2	ком	30			
47.	Папучице за гњечење Ø25 mm^2	ком	30			
48.	Папучице за гњечење Ø35 mm^2	ком	30			
49.	Ауто буксна челична 1x12 стандардна средња (женска)	ком	50			
50.	ЛЕД сијалица E-27, 15W: 220 - 240V, 800 Lm, 4000K	ком	20			
51.	ЛЕД сијалица 600, 8W, 220 – 240V, 800 Lm, 4000K	ком	20			
52.	ЛЕД сијалица 1200, 14,5W, 220 – 240V, 800 Lm, 4000K	ком	20			
53.	ЛЕД Плафоњера SF CIRCULAR 350 18W/4000K, IP44 144lm 18W, 220-240V, 50-60 Hz, PF>0,5	ком	5			
54.	Гребенасти прекидач трофазни у кућишту 36A, 3P, 0-1 (Сличан као ETI CS40 10 U)	ком	3			
55.	Кабловске везице 250mm x 3.5mm	ком	100			
56.	Прекидачко напајање 230VAC / 24VDC, 1,7A монтажа на шину DIN35, Слично као Mean Well MDR 40-24.	ком	1			
57.	Временско реле 230VDC, одложено укључење 0-60 sek. монтажа на шину DIN 35	ком	1			
58.	Тастер Ø22mm 1NO 230V 400V/6A зелени	ком	4			
59.	Тастер Ø22mm 1NO 230V 400V/6A црвени	ком	4			
60.	Тастер дупли са индикацијом црвено-зелено Ø22mm 1NO+1NC 220V	ком	2			
61.	Сигнална лампа Ø22 mm 230V црвена	ком	4			
62.	Сигнална лампа Ø22 mm 230V зелена	ком	4			

63.	OMRON PLC контролер CP1W-AD041	ком	1			
64.	OMRON PLC контролер CP1L-L14DT1-D	ком	1			
65.	Комплет грејача за дестилатор „СУТЈЕТСКА“ 3 ком/комплет прикључак; челична ауто-буксна P=2500 W; 230V: Монтажа:Дихтунг –клингерит, испод шрафа и матице M16x1,5mm	ком	1			
66.	Трансмитер притиска PN 0 - 10 bara, SN1/2”, 24VDC, 4-20 mA, IP68 у комплету са конектором за повезивање (кабрирање), тело Inox. Трансмитер сличан као: **BD SENSORS 18.601G-1002-R-1-5-M00-300-1-000** У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији.	ком	1			
67.	Трансмитер притиска PN 0 - 25 bara, SN1/2”, 8-32 VDC, 4-20 mA, IP68 у комплету са конектором за повезивање (кабрирање), тело Inox. Трансмитер сличан као: **BD SENSORS 18.601G-2502-R-1-5-M00-300-1-000** У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији.	ком	1			
68.	Термомагнетна склопка/моторни прекидач 3P 690V; 5,5-8A; монтажа на шину DIN 35. Слично као SIEMENS.	ком	1			
69.	Термомагнетна склопка/моторни прекидач 3P 690V; 18-25A; монтажа на шину DIN35. Слично као SIEMENS.	ком	1			

70.	Нивомат течности (за 3 сонде мин-мак, и масу, намена управљање пумпом према задатом нивоу), напајање 220-230V, осетљивост подесива континуално 5-150kΩ потенциметром на самом уређају, 16A, монтажа DIN35. Сличан као произвођача FINDER 72 серија. У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији.	ком	1			
71.	Утопна хидростатичка сонда (хидростатичко мерило нивоа) за мерни ниво 0 – 5m, капиларни кабл 10m, 4-20mA, 24V, IP68, слична као NIVELCO У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији	ком	1			
72.	Mean Well SDR-240-24 240W/24V/0-10A напајање (Прекидачко напајање за DIN шину слично по карактеристикама и особинама као описано). У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији.	ком	1			
73.	Калај за лемљење	ком	3			
74.	P/F жица жуто – зелена 4 mm²	m	20			

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	

НАПОМЕНА:

Понуђач не преузима обавезу набавке комплетног материјала из спецификације, већ ће набавку вршити сукцесивно према својим потребама и према јединичним ценама датим у понуди.

Рок испоруке: ***до 2 дана*** од дана захтева наруџбенице
Рок плаћања: ***до 45 дана*** од дана испоруке добара и исправне фактуре.

Испорука Франко Алексинац, магацин ЈКП "Водовод и канализација", ул. Петра Зеца бр. 35, Алексинац за набавке у најмањој вредности од ***10.000,00 динара*** без обрачунатог ПДВ-а.

Гарантни рок: ***1 година*** од датума испоруке предметних добара.

Трошкови откањања недостатака, неквалитетног материјала падају на терет Понуђача.

Услови понуде и јединичне цене примењиваће за до краја 2026. године или до висине укупне вредности дате овом понудом.

У Алексинцу,

Дана: 30.04.2026 год,

Сагласан са условима понуде

Овлашћено лице

_____

Назив Понуђача: _____

М. П.